



ARMATURNI NACRT ZIDOVA PODRUMA_2.....M 1:50



Skica rezanja mreža

3 270/215	5 270/125	4 270/ 80	7 270/215
3 270/215	5 270/125	4 270/ 80	7 270/215
2"Q 424	1"Q 503	8"Q 424	
6 270/ 110	8 270/135	1 270/215	
2 270/ 100	8 270/135	1 270/215	
6 270/ 110	2 270/ 100		


Lista mreža

Poz.	Komad	Oznaka mreže	Dužina [m]	Širina [m]	Težina [kg]
1	16	Q 424	2.700	2.150	632.16
2	4	Q 424	2.700	1.000	73.51
3	12	Q 335	2.700	2.150	375.30
4	4	Q 335	2.700	0.800	46.55
5	4	Q 335	2.700	1.250	72.73
6	4	Q 424	2.700	1.100	80.86
7	16	Q 503	2.700	2.150	742.32
8	2	Q 503	2.700	1.350	58.26

Uk. težina [kg]: 2081.69

Vezani nacrti:
ARM_01-01-001
ARM_01-01-003
ARM_01-01-004

D broj	Opis	Bruto [kg]
8	Q 335	556.00
9	Q 503	927.90
10	Q 424	878.00
27	Zbroj	2361.90




Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	a	Jedinična džmja		Mjere savjajnja (van mjerja)
			[mm]	[m]	
1	54	8	1.50		
2	12	16	2.85		
3	12	14	3.75		
4	30	8	1.50		
5	15	10	1.88		
6	22	8	1.25		
7	30	8	1.25		
8	20	14	3.00		
9	40	14	2.00		
10	560	8	1.20		
11	15	8	2.75		
12	156	8	0.40		
13	108	10	1.62		
14	216	8	1.50		
15	12	14	2.85		
16	36	14	3.75		

Lista šipki sa savijanjem

poz.	Kom.	Šifra	Jednolična dužina [mm]	Jednolična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)
17	88	16	3.90		
18	372	8	0.36		
19	162	8	2.00		
20	4	16	1.90		
21	4	16	2.86		
22	42	8	1.25		
23	10	8	4.15		
24	20	10	2.00		
25	54	10	1.32		
26	8	14	3.50		
27	8	14	3.00		
28	8	14	2.25		
29	36	8	0.97		
30	8	14	2.50		
31	4	14	4.75		
32	48	12	1.75		

Ukupna težina [kg] : 2197.07







3D PRIKAZ
M 1:150

OBRADA RADNIH REŠKI:

1. PRIJE POSTAVLJANJA SVJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.
2. PJEŠKARENJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO POJAVE ČISTOG AGREGATA.
3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I OSTAVITI DA SE OSUŠI.
4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠKI MORA OSTATI GRUBO OBRADENA.
5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTINIM MLJEKOM.
6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.

NAPOMENE:

- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu.
- Armatura zidova: horizontalna armatura montira se s vanjske strane.
- Prikazani prekidi betoniranja (radna reška) nisu obvezujući. —//—//—//—
- Nacrt je valjan samo uz odgovarajući izvedbeni arhitektonski i oplatni nacrt.
- Temeljnu ploču polagati na minimalno 5 cm izravnavajućeg sloja mršavog betona.

Promjer savijanja šipki R_{min}		Min. vrijednost promjera za savijanje ostalih zakrivljenih šipki	
Min. vrijednost promjera za savijanje kuka, vilica	  		$>100 \text{ mm}$ $> 7 \Phi$ $>50 \text{ mm}$ $> 3 \Phi$ 15Φ $\leq 50 \text{ mm}$ $\leq 3 \Phi$ 20Φ
	Promjer šipke mm $\Phi < 20$ 4Φ $\Phi \geq 20$ 7Φ		

ELEMENT		KLASA (IZLOŽENOST)	KLASA BETONA	ZASTÍTNÍ SLOJ BETONA	ŠÍPKE: B500B
Substúžia	obostano	XC1	C25/30	30 mm	MREŽE: B500A (ploché) B500B (zidovi)
Grede	obostano	XC1	C25/30	25 mm	
Vertikální / horizontální seřkáž	gore/dolje	XC1	C25/30	25 mm	
	obostano	XC1	C25/30	25 mm	
	obostano	XC1	C25/30	25 mm	
Stropne ploše	gore	XC1	C25/30	25 mm	
	dolje	XC1	C25/30	25 mm	
Unutřní zidov podruma	obostano	XC3	C25/30	30 mm	
Vnější zidov podruma	van	XC2	C30/37	35 mm	
	unutra	XC3	C30/37	35 mm	
Temeljna ploša	gore	XCD3/XD1	C30/37	40 mm	
	dolje	XC2	C30/37	40 mm	
Temeljne trake	gore	XCD3/XD1	C30/37	40 mm	
	dolje	XC2	C30/37	40 mm	

a	21.03.2022.	Početna verzija	MM
Verzija:	Datum	VRSTA PROMJENE	Izradio:

VIŠESTAMBENA ZGRADA S43
Koprivnica, Lenišće, zona B-5
k.č. 2662/14, k.o. Koprivnica

Sadržaj nacrt:	ARMATURNI NACRT ZIDOVA	Datum izrade:	21.03.2022.
PODRUMA_2		Velicina papira:	594x1320 mm
ZIDOVI V_4, V_5, V_6, V_7 I V_10		Mjerilo:	1:50

Objekt: 01 - Glavna zgrada		Faza: Izvedbeni projekt		Vrsta projekta: Građevinski	
Izradio: MM	Odobrio: TM	Vrsta nacrt: Armaturni nacrt		Vrsta nacrt Objekt Ekslo Br. priloga Vrijed	
		Br. nacrt:		ARM_01-01-002_a	