

Dieser Plan gilt unter Beachtung aller nachstehenden Ausführungshinweise sowie in Verbindung mit der entsprechenden Schalplanung und den Ausführungsplänen der Objektplanung

. Maße sind am Bau zu überprüfen! Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt sofort zu informieren.

- 2. Alle sichtbaren Betonflächen sind nach Leistungsverzeichnis und Architektenpläne einzuschalen und herzustellen.
- Arbeitsfugen sind vom AN festzulegen (Herstellerangaben beachten) Angaben zu Oberflächenqualität und Kantenbrüchen der Betonelemente sind den Architektenplänen zu entnehmen.
- Bewehrung der Fundamente und Bodenplatte nur auf plan abgezogener Sauberkeitsschicht h ≥5cm Magerbeton verlegen. Das soll sicherstellen, dass die Betondeckung für die untere Lage auf 3,5 cm reduziert werden darf.
- Ankerschienen, Fundamenterder, Blitzableiter, Einbauteile und Einbaudetails für Leerrohre siehe jeweilige Ausführungs- bzw. Montagepläne
- Alle Einbauteile und Durchbrüche im Aufzugschacht sind nach Angabe des Aufzugplaners bzw. Herstellers einzubauen. Nichttragende Stahlbetonfertigteile (NT-FT) oder Halbfertigteile (NT-HFT) sind mit einer Fuge von ≥ 2cm von der tragenden Decke / Unterzug zu trennen. Vertikalfugen sind nach Angabe des FT-Herstellers auszubilden und zu schließen.
- Zwischen der Sauberkeitsschicht und dem Konstruktionsbeton der Fundamente / Bodenplatte ist eine 2-lagige PE-Folie einzulegen. Besondere Maßnahmen zur Abdichtung der WU-Bereiche sind ggf. den gesonderten Plänen und Details der Fachfirma zu entnehmen. Die Fundamente sind bis auf tragfähigen Boden gemäß Bodengutachten mit Magerbeton zu unterfüllen. Unterschiedliche Gründungshöhen der Fundamente sind mit Magerbeton gemäß Bodengutachten unter 45° abzutreppen.

**FESTIGKEIT** Balken, Dachdecke Innenwände, Innenstützen, Balken, Decken, Podeste, C25/30 25 mm Decke über UG TG Bereich oben, außen Bereich Decke über UG oben, innen Bereich Keller Bereich Unterzug, TG Bereich Außenwände UG (WU) 55 mm 55 mm 25 mm 25 mm 55 mm 35 mm 35 mm 35 mm Innenwände TG, Stützen TG Wände zwischen UG und TG Innenwände UG, Stützen UG Bodenplatte UG (WU)


Letzte Bewehrungsposition Stabstahl (38) Mattenstahl -

ALLE MAßE SIND VOR BAUAUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN für - WÄNDE - ist zu beachten: ndestbewehrung für Unterzüge bei Brandeinwirkung • für - BALKEN - ist zu beachten: Längsbewehrung unten 2 Stäbe

Längsbewehrung unten Achsabstand a < 70 mm STAHLSORTEN (DIN EN 10025-2) • Die dargestellten Arbeitsfugen (AF) sind nicht bindend, sie zeigen nur die Grundlage für die Werden die AF anders angeordnet, sind die statischen Belange zu berücksichtigen!


Einfahrtrampe (WU)

WAT Auflager



A\_ 28.07.2023. Freigabe 01 09.02.2023. Anfangsversion ndex Datum ART DER ÄNDERUNG (aktuelle siehe Wolken)

14.01.2023. // A\_ FG0012101TPASP02000 FG0012101TPABD02001A



±0,00 m entspricht +58,25 m ü. NHN

Gesamtmasse: 2918.36